建设项目竣工环境保护 验收监测表

(固废、噪声) 川华检字(2017)第1051号

项目名称: 平昌颐和商品混凝土建设项目

委托单位: 平昌颐和建材有限公司

四川省华检技术检测服务有限公司 2018年11月

建 设 单 位: 平昌颐和建材有限公司

法 人 代 表: 何猛

项目负责人: 何猛

编 制 单 位: 四川省华检技术检测服务有限公司

法 人 代 表: 任俊道

项目编制人: 张紫瑶

建设单位编制单位

电话: 0827-6296699 电话: (028) 64206168 传真: 0827-6296699 传真: (028) 64206116

邮编: 636400 邮编: 610000

地址:四川省平昌县江口镇红庙村6社 地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区

兴盛西路2号固特大厦1栋2层1号

1 前言

随着平昌县的高速发展,房地产、道路、桥梁等基础设施及配套 设施的大量建设,对预拌混凝土行业带来了发展机遇。平昌颐和建材 有限公司于2011年投资1500万元在四川省平昌县江口镇红庙村6社 建设"平昌颐和商品混凝土建设项目"(即"本项目")。

2010年9月25日,平昌县发展和改革委员会以平发改审 [2010]144 号文同意本项目备案: 2016 年 10 月, 四川省核工业辐射测 试防护院编制了本项目环境影响报告表: 2016年11月17日,平昌 县环境保护局以平环建[2016]110 号文件对该环评报告表进行了审查 批复。项目于 2011 年 5 月开工建设,于 2013 年 12 月建设完工,属 于未批先建项目(已进行补办环评手续)。

项目设计生产能力为年产 24 万 m³ 商品混凝土;实际生产能力与 设计生产能力一致。目前,项目主体工程和环保设施运行正常,生产 负荷满足验收监测要求,具备竣工环境保护验收监测条件。

受平昌颐和建材有限公司委托,我公司开展了对该项目的竣工环 境保护验收监测工作。按照国家相关的规定和要求,2017年2月, 我公司有关技术人员进行了现场踏勘,并查阅了相关资料,在此基础 上制定了该项目竣工环境保护验收监测工作安排。根据监测工作安 排, 我公司于 2017 年 2 月 20、21 日对厂界无组织和厂界环境噪声进 行了现场采样监测和调查,于 2018年 10月 24、25日对厂界无组织 和厂界环境噪声进行了重新监测,并对敏感点大气和声环境质量进行 了补充监测,根据监测及调查结果,2018年11月编制完成该项目竣 工环境保护验收监测表。

本次环境保护验收的范围为:

主体工程: 搅拌站(2台 HZS180 搅拌机);

公用工程: 供电系统、供水系统、供气系统:

辅助工程:综合办公楼、试验室、洗车场;

公用工程: 供水系统、供电系统、供气系统、排水系统、场区道 路;

环保工程:危废暂存间。

储运工程: 原料场、筒仓、蓄水池、运输;

详见表 2-1。

本次验收监测内容:

- (1) 敏感点声环境和大气环境质量监测;
- (2) 固体废物处置检查;
- (3) 公众意见调查;
- (4) 环境管理检查;
- (5) 风险防范应急措施检查。

表一

建设项目分积		工 目 隔 扣 去 日 油 塚 「	- 建设位 日			
建设项目名称	平昌颐和商品混凝土建设项目					
建设单位名称		平昌颐和建材有限公司 平昌县发展和改革委员会 新建√改扩建 技改(划√)				
建设项目主管部门	新建√改扩建 技改(划√)					
建设项目性质						
主要产品名称		主要产品名称:商				
设计生产能力 实际生产能力		设计生产能力: 年产 实际生产能力: 年产				
环评时间	2016年10月	开工日期		年5月		
投入试生产时间	/	现场监测时间	2017年2月20年10月	0日、21 1 24、25		
环评报告表 审批部门	平昌县环境保护局	环评报告表 编制单位	四川省核工业	2辐射测-	试防护院	
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位		/		
投资总概算	1500 万元	环保投资总概算	45.1 万元	比例	3%	
实际总投资	1500 万元	实际环保投资	244.7 万元	比例	16.3%	
验收监测依据	1、中华人民共和国国 版)(2017年7月16 2、国家环境保护部国 办法》(2017年11月 3、环境保护部办公师 技术指南 污染影护的 技术指南 污染影护的 技术指南 污染影护的 场、四川省环境保和改协 5、平昌县灰明是各保护的员 6、平昌县环境标准辐射的 1、四川省核工业境影响报 生建设项目环境保护的 7、四川省核工业境影响报 生建设所报告表的形 3、平昌县环境保护局 1、平昌县环境保护局 1、平昌县环境保护局 1、平昌县环境保护局 1、平昌县环境保护局 1、平昌县环境长表的形 1、平昌等的报	日); 环规环评[2017]4号。20日); 环办环评函[2017]1526(征求意见稿)》(但求意见稿)》(即环办发[2018]26号。次物)工作的通知》委员会平发改审[2016]23号。(2016年7月20则试防护院《平昌颐和》(2016年10号。12016年11月	《建设项目竣工型 9号《建设项目竣工型 (2017年9月29 《关于继续开展3 (2018年3月 0]144号《关于图 25日); 《关于颐和高品》 日); 「建材有限公司型 月); 《关于平昌颐和福 17日);	不境保 球 建 2 面 保 平 商品 大	學验收暂行 這保护验收 這保护验 這保护验 這保护 這保护 這保护 這保护 這保护 這保护 這保护 這保护	
验收监测标准	1、噪声: 执行《工业中2类标准; 2、声环境质量: 执行					

表二 建设项目工程概况

2.1 地理位置及外环境关系

本项目位于四川省平昌县江口镇红庙村6社。与环评建设位置一致。地理位 置见附图 1。

北侧为林地,距离项目约 100m 为巴河; 东侧约 40m 为平昌县第二污水处理 厂,约 300m 为巴河:南侧为农田:西南侧 200m 范围内约有 7 栋民宅(2-3F, 最近距项目约 20m), 周边以农田为主: 两侧约 30m 处为省道 202, 200m 范围 内约有 8 栋民宅(2-3F,最近距项目约 15m(距搅拌楼 120m),该住户迁入前 与搅拌站签订协议不产生纠纷),周边以林地和荒地为主。搅拌楼北侧 20m 处 有一处闲置厂房,已于2012年租给建设单位作宿舍用,租赁协议见附件。项目 平面布置图和外环境关系图见附图 2。

2.2 项目建设概况

2.2.1 项目名称、性质及地点

建设项目名称:平昌颐和商品混凝土建设项目

建设性质:新建(补做环评)

建设地点:四川省平昌县江口镇红庙村6社

2.2.2 建设规模、内容及工程投资

(1) 项目内容及规模

项目占地 15757.14m², 建筑面积 7000m², 建设内容包括料场、搅拌场、洗 车场、办公楼1栋(3F)、试验室1栋(IF)、生活用房1栋(3F)及相关配套 设施,形成年产24万m³商品混凝土,主要系列产品有C15、C20、C25、C30、 C35、C40、C45、C50、C55、C60等级客户要求的特殊商品混凝土。

(2) 项目投资

本项目总投资 1500 万元, 其中环保投资 244.7 万元(其中固废和噪声环保 投资为7万元),占工程总投资的16.3%。

(3) 建设项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见表 2-1。

表 2-1 项目组成及主要环境问题

	二程分类及 项目名称	环评内容及规模	实际建设内容	是否属于重大 变动	主要环 境影响 因子
主体工程	搅拌站	位于厂区中部,占地 面积 10190m², 2 台 HZS150 搅拌机	位于厂区中部,占 地面积 1100 m², 2 台 HZS180 搅拌 机	项目实际从建 厂至今搅拌机 型号为 HZS180 搅拌 机,产能未变	废气、废 水、固 废、噪声
辅助	综合办公楼	1座2层,占地面积290m²,装混结构,布置有办公室、食堂和宿舍)	1座3层(与环评 总平面布置图一 致),占地面积 290m²,装混结构, 布置有办公室宿 舍),其中食堂未 建设,本次验收不 包括食堂	否	废水、废 气、噪 声、固体 废物
工程	试验室	1座1层,占地面积 50m², 对原料及产品进行化验	实验室位于综合 办公楼 1F: 占地 面积 50m², 对原 料及产品进行化 验	否	废水、废 气、固废
	洗车场	位于厂区南侧,占 地面积 60m²,清洗 运输车辆	位于厂区中部,占 地面积 30m²,清 洗运输车	否	废水
л п	供水	由县市政工程给水 管网供给	由县市政工程给 水管网供给	否	/
公用 工程	供电	当地国家电网	当地国家电网	否	/
上作	供气	食堂用气采用外购 罐装液化气	食堂未建设	否	/

	排水	排水系统采用雨、污分流。雨水采用有组织方式汇集至厂区排放。生产废水处理后全部设施处理后全部问用于生产。生活污水经生化池处理后用于周边农田施肥	排水系统采用雨、 污分流。雨水经导 流沟集中收集至 雨水收集池。生产 废水经 WST 全自 动新拌废弃混凝 土回收设备。生活 污水经生化池 理后交四川限公 司定期清运	否	废水
	场区道路	宽 8 米,长 300 米, 已硬化并连接 S202	宽 8 米,长 300 米, 已硬化并连接 S202	否	扬尘
		原料堆场半密闭 (顶部加盖,四周 采用钢结构半密 封),设洒水喷淋 系统	原料堆场半密闭 (顶部加盖,四周 采用钢结构半密 封),设雾状喷淋 系统	否	废气
		清洗混凝土运输车辆、清洁运输道路	清洗混凝土运输 车辆、清洁运输道 路	否	废气
	废气治理	筒仓设仓顶除尘器 (η除尘≥99.93%)	筒仓设仓顶除尘 器	否	废气、噪 声
环保 工程		粉料卸料设布袋、 洒水喷淋系统	粉料卸料设布袋、 洒水喷淋系统	否	废气、噪 声
工作		搅拌主机设布袋除 尘器(η除尘 ≥90.25%	搅拌主机设布袋 除尘器	否	废气、噪声
		食堂设油烟净化器 (η净化≥80%)	食堂未建设	否	废气
	废水处理	生活废水: 修建隔 油池和生化池,对 餐饮和生活废水收 集处理后用作周边 农田施肥	食堂未建设,未修 建隔油池。生活污 水经生化池处理 后交四川阔缘市 政工程有限公司 定期清运	否	废水、污 泥

				生产废水:修建		
			生产废水:修建隔油沉砂池,处理规模为100m³/d,生产废水经隔油沉砂池处理后全部回用于生产,不外排	WST 全自动新拌 废弃混凝土回收 设备(包含砂石分离系统+浆水回用系统+管道输送系统),分解能力为 30 立方/小时,生产废水经 WST 全自动新拌废弃混凝土回收设备处	否	/
			合理布局、隔声、	理后全部回用于 生产,不外排 合理布局、隔声、		
	噪声	自治理	减振等	减振等	否	/
		生活垃圾	生活垃圾经袋装和 桶收集,由环卫部 门统一清运	生活垃圾经袋装 和桶收集,由环卫 部门统一清运	否	固废
	固废 处理	危险废物	废机油等危险废物 暂存于危废暂存间 内,由维修单位交 由有危废处理资质 的单位回收处理	废机油等危险废物暂存于危废暂存间内,由建设单位交由有危废处理资质的单位回收处理(现由达州市正龙再生资源服务部处置)	否	危废
	原	料场	位区北侧地面积 4567.4m ² ,半封闭	位区北侧地面积 4567.4m ² ,半封闭	否	废气、固 废
	筒仓 储存 蓄水池		位于厂区中间, H=22,钢结构。一 个搅拌主机配4个 筒仓,共计8个筒	位于厂区中间, H=22,钢结构。 一个搅拌主机配 5 个筒仓,共计 10 个筒仓	否	废气、固 废
储运工程			液体外加剂储罐位 于筒仓底部,粉状 外加剂储罐位于筒 仓外部	液体外加剂储罐 位于筒仓底部,粉 状外加剂储罐位 于筒仓外部	否	噪声
			1 个,容积为 3000m³,用于为生 产提供蓄水场所	1 个,容积为 400m³,用于为生 产提供蓄水场所	否	/
	原料	斗运输	由供货方汽车运输	由供货方汽车运 输	否	废气、噪
	产品	品运输	混凝土专用运输车 21 辆进行运输	混凝土专用运输 车 21 辆进行运输	否	声

2.2.3 主要设备清单

项目主要设备清单见表 2-2。

表 2-2 主要生产设备一览表

序	JT 夕 夕 45g	型号		数量	
号	设备名称	环评设计	实际建设	环评设计	实际建设
1	搅拌机	HZS150	HZS180	2 台	2 台
2	混凝土专用运输车	-	-	21 辆	21 辆
3	固定式混凝土泵	HBT60/60M	HBT60/60M	2 台	2 台
4	汽车泵(移动式混 凝土泵)	-	-	3 台	3 台
5	地磅	50/80T	50/80T	1台	2 台
6	装载机	ZL50	ZL50	1台	2 台
7	变压器配电站	500KW	500KW	1台	1台
8	实验仪器及设备	-	-	1台	1台

2.2.4 主要原辅材料

项目主要原辅材料及能耗见表 2-3。

表 2-3 项目主要原辅材料及能耗表

类	名称 年消耗量			来源	
别	环评设计	实际建设	环评设计	实际建设	
	水泥	水泥	7.87 万 t	7.87 万 t	外购
原	粉煤灰	粉煤灰	1.97 万 t	1.97 万 t	外购
辅	碎石	碎石	27.89 万 t	27.89 万 t	外购
料	砂	砂	17.71 万 t	17.71 万 t	外购
	外加剂	外加剂	3.7t	3.7t	外购
	电	电	7万 Kw.h	7万 Kw.h	乡镇电网
能	柴油	柴油	250t	250t	外购
耗	自来水	自来水	$2400m^{3}$	2400m ³	自来水管网
朴七	河水	河水	59325m ³	59325m ³	巴河
	液化石油气	液化石油气	$300m^{3}$	0	外购灌装煤气

2.2.5 工作制度及劳动定员

年工作日:工作制度为1班制,全年工作300天,每天工作时间为8h。

劳动定员:项目劳动定员85人。

2.2.6 水平衡图

本项目营运期日用水量为185.79m³/d,生产废水不外排,生活用水用作农肥。 项目水平衡图如下:




图 2-1 项目水平衡图 (m³/d)

2.2.7 生产工艺及产污流程

商品混凝土生产工艺流程简述:

①原料运输及储存方式

公司生产商品混凝上的原材料主要为砂、石、水泥、粉煤灰。砂、石经运输车辆运至项目砂石料仓,水泥、粉煤灰采用密闭的罐车运输到厂区,用输灰管将罐车的出料口与原料罐的进料口连接,采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存。

②配料比的出具

取少量各原料拿入实验室,进行材料验收实验,主要确定粗细骨料的含水率,然后进行试配,最后按相应理论配合比及含水率开出配料单。在开盘前对原材料规格品牌是否相符、计量设备是否校对、搅拌站设备是否正常进行检查,检查完毕后开盘。

③生产时工艺流程

生产时首先将原材料砂、石分别用密闭输送带运送至搅拌楼的进料口,砂、石从进来口处分别进入砂仓和石仓;水泥、粉煤灰则事先以压缩空气吹入水泥筒

仓和粉煤灰筒仓(仓顶配有布袋除尘器),辅以全封闭螺旋输送机供料:在底架处内设水箱,搅拌用水采用压力供水。再通过微机控制系统根据选定的配方对各种原材料进行计量,并控制各步作,配料过程采用电脑控制,从而保证混凝上的品质。然后把经自动计量、配料后的各原材料输送至搅拌机混合搅拌,搅拌机采用自动盖料,密封搅拌、湿作业。最后由专用凝上搅拌运输车将生产的商品混凝土送到各建筑工地。工艺流程及产污环节如图 2-2 所示。




图 2-2 商品混凝土生产工艺流程和产污环节示意图

2.2.8 项目变动情况

环评设计设置 HZS150 型搅拌机,搅拌筒仓设置 8 个,实际建设 HZS180 型搅拌机,搅拌筒仓设置 10 个,生产规模未发生改变。

以上变动不属于重大变更。

表三 主要污染物的产生、治理及排放

3.1 噪声的产生及治理

本项目的噪声主要来源于装载机、混凝土搅拌机、运输车辆、水泵、物料传 输装置等运行过程中产生的噪声。本项目通过选用低噪声设备,合理布局,基础 减震、加强管理等综合措施隔声降噪。





搅拌楼封闭, 基础减振

墙体隔声

3.2 固废的产生及治理

项目产生的固体废弃物有生产废料和沉淀池沉淀物、除尘器和密闭车间收集 的粉尘、职工生活垃圾、实验室试验废块、机修房设备检修时产生的废机油等。

一般固废: 生产废料和沉淀池沉淀物进入污水处理设备处理后回用于生产; 除尘器和密闭车间收集的粉尘回用到工艺过程中,不外排; 职工生活垃圾由市政 环卫部门统一清运;实验室试验废块交由四川新华阳建筑工程有限责任公司作建 材使用。

危险废物: 废机油属于危险废物, 收集后暂存于危废暂存间交由有资质的单 位进行处理(目前由达州市正龙再生资源服务部转运处置,协议和台账见附件): 含油废棉纱手套根据《危险废物名录》(2016年)纳入"豁免名单",混入生活 垃圾交环卫部门处置。

固废处置相关环保设施场实景图如下:







危废暂存间(外貌)

危废暂存间(内貌)

表 3-1 固体废弃物处置措施

序号	3	类别	废弃物名称	来源	产生量(t/a)	处置措施		
1			生产废料	生产	70	 经过砂石分离机处理后回		
2	一般固废				沉淀池沉淀 物	沉淀池	5	用于生产
3			-般固废 除尘器、密 除尘器、密 回用 闭车间粉尘 闭车间 25 回用		回用于工艺过程			
4			实验室废弃 块	实验室	1	交由四川新华阳建筑工程 有限责任公司作建材使用		
5			生活垃圾	办公生活	12	由环卫部门统一清运		
6	危险废	HW08	废机油	机械润滑	0.25	交由有资质的单位进行处 理(目前由达州市正龙再 生资源服务部转运处置, 协议和台账见附件)		
8	物	HW49	含油废棉纱 手套	生产	0.3	混入生活垃圾交环卫部门 处置		

3.3 污染源及处理设施对照

该项目环评与实际污染源及处理设施对照见表 3-2。

表 3-2 污染源及处理设施对照表							
项目	排放源	污染物名称	环保证	及施 (措施)			
	11日以初	万条初石协	环评设计	实际建设			
	生产厂区	生产废料和沉 淀池沉淀物	经砂石分离机处 理后回用于生产	进入污水处理设备处理 后回用于生产			
	除尘器、密闭 车间	粉尘	收集后回用到生 产中	收集后回用到生产中			
	员工生活	生活垃圾	收集后由环卫部 门定期清运,统一 处理	收集后由环卫部门定期 清运,统一处理			
固废	实验室	试验废块	/	实验室试验废块交由四 川新华阳建筑工程有限 责任公司作建材使用			
	机修车间	废机油	用专用容器进行 收集至危险废物 暂存间后,交由有 资质的危废处理 单位处理	有油桶收集至危险废物 暂存间后,交由有资质的 危废处理单位处理(目前 由达州市正龙再生资源 服务部转运处置)			
	含油废棉纱 手套	生产	/	混入生活垃圾交环卫部 门处置			
噪声	增拌机 法输车辆 水泵 物		合理布局、选用低 噪声设备、安装减 震、消音装置、控 制作业时间	合理布局、选用低噪声设 备、安装减震、消音装置、 控制作业时间			

3.4 主要环保投资

本项目总投资 1500 万元, 其中环保投资 244.7 万元(其中固废和噪声环保 投资为7万元),占总投资的16.3%。该项目主要环保投资见表3-3。

表 3-3 主要环保投资一览表 单位: 万元								
7.1) N.)	环评设计		实际建设				
项目 污染源		内容	投资	内容	投资			
	堆场扬尘	修建 12m 高的挡墙及防风雨棚,设洒水喷淋系统	6.0	修建 8m 高的 挡墙及防风雨 棚,设雾状喷淋 系统	150			
废气 治理	原材料运输扬尘	运输过程中加盖篷布,控制速 度	1.0	运输过程中加 盖篷布,控制速 度	1.0			
	原料装卸起尘	自动洒水装置 1 套	5.0	自动洒水装置 1套	1.6			
	车辆动力起尘	道路硬化、洒水抑尘、加强绿 化	3.0	道路硬化、洒水 抑尘、加强绿化	3.0			

	筒分 加胖 刈り	布袋除尘器(10套)除尘(水 泥筒仓6套、粉煤灰筒仓2套、 搅拌设备2套)	设备自 带,不计 入环保投 资	布袋除尘器(10 套)除尘(10 个筒仓顶部)	设备自带, 不计入环保 投资
	食堂油烟	油烟净化器	1.0	食堂未建设,无 油烟净化器	/
	生产废水	3 个沉淀池(总容积 100m³)	12.0	全自动新拌废 弃混凝土回收 设备	72.0
废水 治理	生活污水	日处理能力为 20m³ 的地埋式 生化池	5.0	日处理能力为 20m³的地埋式 生化池	5.0
17年		隔油池 2m³	1.5	食堂未建设,无 隔油池	/
	初期雨水	1 个容积为 60m³ 的雨水收集 池	3.6	1 个容积为 60m³的雨水收 集池	5.1
	喚 声治理	减振、隔声、高噪设备加设减 振垫、消声器、隔音罩、绿化	4	減振、隔声、高 噪设备加设减 振垫、消声器、 隔音罩、绿化	4
		生活垃圾经环卫清运、危废暂 存间、危险物由维修单位交由 有危废处理资质的单位回收 处理	3.0	生活垃圾经环 卫清运、废机油 交由有危废处 理资质的单位 回收处理	3.0
	合计		45.1		244.7

表四 环评结论、建议及环评批复

4.1 环评主要结论

4.1.1 结论

本项目位于平昌县江口镇红庙村六社,占地 15757.14m²,主要进行制造、销售 商品混凝土, 年产商品混凝土 10 万立方米, 总投资 1500 万元, 环保投资 45.1 万元, 占总投资的3%。

1、产业政策符合性

据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)关于国民经济行业的分类,项目属 于"其他水泥类似制品制造(C3029)",对照中华人民共和国国家发展和改革委员会 201第 9 号令发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)中相 关规定: 本项目不属于规定的鼓励类、限制类和淘汰类。同时, 依据国务院关于发 布实施《促进产业给构调整暂行规定》的决定(国发[2005]40 号),"第十三条《产 业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类 和淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的,为允许类。允许类不列入 《产业结构调整指导目录》",故本项目可视为允许类。

因此,本项目的建设符合国家产业政策。

2、规划符合性分析

该项目于 2011 年建成, 2011 年 10 月 26 日取得了平昌县住房和城乡规划建设局 核发的《建设用地规划许可证》(地字第511923201103170),选址符合平昌县城 市规划要求。2016年6月26日取得了平昌县国土资源局核发的上地使用证(平国 用 2016 第 000362 号),选址符合平昌县土地利用规划。

3、选址合理性分析

项目区附近无珍稀林木和需要特殊保护的野生动植物,无社会关注的自然保护 区、风景区、名胜古迹和医院。学校等其它需要特别保护的敏感目标。

综上所述,选址周边无环境制约因素,项目选址合理。

4、区域环境质量现状

(1) 环境空气

监测结果表明,各项监测标准均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标谁要求,项目区域空气质量良好。

(2) 地表水

项目本身没有污水外排,对外界地表水环境影响较小,同时所在地地表水水质 满足(地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III 类水域水质标准, 地表水体水 质较好。

(3) 声学环境

本项目所在区域声学环境质量现状能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准要求,表明项目所在地声环境质量良好。

5、运营期污染物防治对策措施、经济技术分析

运营期的污染则主要来源于厂区的粉尘、废气,生活污水,设备车辆的清洗废 水, 生产噪声及生产垃圾等。

其中堆场扬尘经修建 12m 高的挡墙及防风雨棚进行处理: 原料装卸起尘量经自 动洒水装置抑尘,轻装轻卸进行处理:筒仓呼吸孔及库底粉尘经布袋除尘器进行治 理; 筒仓放空粉尘经筒库放空口及出料车辆接料口配套自动衔接口, 在车辆要在关 闭筒库放料口阀门后能行驶进行治理; 称量斗上料及投加过程所产粉尘经自然沉降 的方式治理:砂石的输送扬尘经轻装轻卸,运输过程中加盖篷布:汽车动力起尘道 路硬化、洒水抑尘进行治理:食堂油烟则经烟囱和抽油烟机进行处理。

生活污水经生化池处理后,作为农肥使用不外排,待截污干管和第二污水处理 厂修建运行后,排入污水处理厂进行处理;清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。

噪声则通过减振、消声、隔声、挡墙等措施进行治理。

生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门统一收运处理; 生产废料以及沉淀池废 物经砂分离机处理后回用于生产,不外排;项目收集的粉尘回用到工艺过程中;废 机油和废油用专用容器进行收集后交由有资质的危废处理单位处理。

项目运营后产生的污染物经上述措施进行治理后,对周围环境影响较小,治理 措施可行。

6、达标排放

项目生产过程中产生的粉尘经酒水、加盖措施后,能够达到《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)级标准要求。故本项目大气污染物对环境的影响很小。

项目的生产废水经沉淀池处理后循环使用,生活污水经生化池处理后,做农肥 使用,不外排,对周围环境影响很小。

噪声经落实治理措施后,厂界昼间噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)中的2类标准,对环境造成影响比较小。

项目运营后,固废主要来源于废弃材料、收集的粉尘、沉淀池沉淀物及生活垃 圾。废弃材料以及沉淀池沉淀物经砂石分离机处理后回用于生产: 粉尘回用到生产 中;生活垃圾由环卫部门处理。故项目固废均得到有效处理,对周围环境影响很小。

7、清洁生产

本项目实现了经济运行的"低消耗、高利用、低废弃",采用了国内先进的生产 设备以及无毒无害且利用率高的原材料,最大限度地减少了污染物的排放,将生产 活动对自然环境的破坏减小到最低程度。因此本项目符合清洁生产原则。

8、风险评价

项目风险因素主要是头灾, 在采取了环评提出的风险防范措施后, 项目的风险 概率可以降到最低。

9、建设项目综合评价结论

本项目为平昌颐和商品混凝上建设项目,符合国家产业政策,符合当地相关规 划要求,贯彻了"清洁生产、总量控制和达标排放"的原则。项目在运营期产生的污 染物只要严格按照环境影响报告表提出的环保对策及措施,加强生产过程和设备的 管理,确保项目所产生的污染物稳定达标排放,对周围环境不会产生较大影响。同 时本项目的建设还能够带动所在区域的经济增长,具有良好的社会效益、经济效益、 环境效益。因此,从环境保护角度来看,本项目在四川省平昌县江口镇红庙村6社 建设是可行的。

4.1.2 环评要求和建议

为减轻本项目建设对周围环境的影响,严格规范各工序作业,推行清洁生产, 制定严格的生产安全。建议厂方采取如下措施:

- 1、该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,切 实落实环保资金投入,严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同 时投产使用的"三同时"制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。
- 2、加强生产物料的运输及装卸管理,减少扬尘排放。厂内的混凝上缩车、装 载机、输送泵等重要机械需要或可能达到的区域,地面用砼硬化,行车速度控制在 20kmm,并派专人定时在场地内道路上洒水和清洁。

- 3、企业要严格做到不外排生产废水,严禁生产冲洗水排入巴河。
- 4、加强厂区及项目所在地周围的绿化,树种选择高大的常绿不木与常绿的灌 木相结合。多选择耐粉尘污染的树种。
- 5、定期进行员工培训,生产时应严格按照操作制度执行。加强工厂环保设施 的目常管理工作,强化环保设施的维修、保养、保证环保设施正常运转。
- 6、项目各污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后,建设单位方可正式 投入生产。

4.2 环评批复

平昌县环境保护局《关于平昌颐和商品混凝土建设项目环境影响影响报告表的 批复》(平环建[2016]110号)文件如下:

平昌颐和建材有限公司:

你公司报送的《平昌顾和商品混凝土建设项目环境影响报告表》收悉。经研究, 现批复如下:

- 一、平昌颐和商品混凝土建设项目选址于平昌县江口镇红庙村6社实施。项目 占地 15757.14m², 建筑面积 7000m², 建设内容包括料场 4567.4m²、搅拌场 10190m²、 洗车场 60m²、办公楼(3F) 870m²、试验室 50m²、蓄水池 3000m³、维修间及生活 用房(利用原有)及相关配套建设道路、绿化等附属设施。项目建成后将形成年产 24 万 m³ 商品混凝土的生产能力,主要系列产品有 C15、C20、C25、C30、C35、 C40、C45、C50、C55、C60 等及客户要求的特殊商品混凝土。项目总投资 1500 万元,其中环保投资约45.1万元。项目经平昌县发展和改革局同意备案(平发改审 [2010]144号),符合国家产业政策;平昌县国土资源局出具《国有土地使用证》 (平国用 2016 第 000362 号),本项目用地类型为工业用地;平昌县住房和城乡规 划建设局核发的《建设用地规划许可证》(地字第511923201103170),明确本项 目用地符合城乡规划要求。项目在落实报告表中提出的各项环保措施后,对环境影 响较小,因此,我局原则同意你单位按报告表中所列建设项目的性质、规模、地点, 采用相应环境污染防治措施及下列要求进行项目建设,该《报告表》将作为项目环 保工程设计和环境管理的依据。
 - 二、项目运营期应重点做好以下环境保护工作:
 - 1、加强水污染防治工作。严格执行清污、雨污分离收集制。项目设置一口总

容积不小于 100m3 三级沉淀池,经沉淀后进入蓄水池,确保洗涤废水、实验室废水、 地坪清洁水和初期雨水全部收集回用于生产不外排: 在城市雨污管网建成前,项目 建设及营运期产生的污废水经预处理池(本项目设置地埋式预处理池1个,位于地 块东南侧, 总容积约 20m³) 处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级 标准后,再经自建的二级生化污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)一级标准后排至巴河。食堂废水排入单独配套的隔油池(本项目 至少预设1个有效容积为5m³的隔油池)隔油预处理后,方可排入项目污水处理系 统处理。运营期生活污水中的食堂废水经隔油池处理后与员工生活污水一起进入生 化池处理。污水处理系统必须由持有《四川省环境污染防治工程等级确认证书》资 质单位进行设计和施工:污水治理工程设计方案及施工图纸必须上报县环保部门审 查备案后方可实施;规范设置污水处理设施清掏口、检查井及排污口;污水处理系 统的出水管道应与市政污水管网相衔接,业主须将生化池工程纳入项目主体一并进 行工程环境监理。污水处理系统的出水管道应保证与城市污水管网相衔接; 生化池 不得建在主体工程底部,并与主体工程墙体保持不低于5米的距离。使用期注意加 强生化池清掏与维护, 防止发生二次环境污染。

- 2、严格落实和优化各项大气污染防治措施,确保各种大气污染物排放满足国 家有关标准要求。项目密闭储存筒仓(水泥筒仓6个,粉煤灰筒仓2个)均安装布 袋除尘器,确保集气效率为95%以上,筒仓顶呼吸孔废气排放口距地面不低于15m, 对布袋除尘器应定期进行维护和更换,并做好记录。落实控制和减少废气无组织排 放措施,加强管理,确保无组织排放达标。
- 3、项目营运期主要噪声为搅拌机、装载机、水泵、风机等设备噪声和车辆运 输噪声,结合外环境关系,合理优化噪声源位置,强化噪声防治措施,采取合理布 局,选用低噪声设备,采用隔声、减震、消声、加强交通管理等措施,合理安排生 产时间,控制夜间生产,避免在午休时间 12:00 至 14:00、夜间 22:00 至次日早 6: 00 和中高考期间进行生产作业,确保噪声场界达标。
- 4、严格落实和优化固体废物污染防治措施,加强各类固体废弃物暂存、转运 及处置过程环境管理,防止二次污染。根据国家有关规定,按照"减量化、资源化、 无害化"原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置。废机油等危险废物需设置 专用收集容器,定期交由危废资质单位进行处置,并做好危废转移联单记录,确保

不造成二次污染: 场区设置生活垃圾分类收集桶若干, 用于临时堆放该项目区产生 的生活垃圾,做到分类收集,日产日清,由县城环卫部门统一清运进行无害化处理; 对生化池池底污泥清掏每年至少1-2次,同时搞好病菌消杀,污泥处置要防止环境 二次污染。

- 5、为控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响,报告表要求搅拌站和砂 石料仓为边界 50 米分别设置卫生防护距离,在此范围内现无人居。今后在此卫生 防护距离范围内,地方政府及有关部门不得批准新建医院、学校和居民点等环境敏 感建筑,新引进项目应注意与本项目的环境相容性。
- 6、加强油烟等废气污染治理。食堂油烟设置排气烟道,配套安装静电油烟净 化装置,规范设置油烟废气升顶烟道,防止废气污染;同时规范设置生化池通气孔 和排气升顶管道,确保排气通畅,防止臭气污染。
- 7、严格落实和优化各项环境风险防范措施,有效防范环境风险。加强对各项 环保设施的运行及维护管理,关键设备和零部件配备足够的备用件,确保其稳定、 正常运行,避免事故性排放按照《突发环境事件应急预案管理方法》制定有效的环 境风险急预案, 交我局备案。定期开展事故环境风险应急演练, 做好多发环境事件 应急处置的技术、人员和物资准备工作。
- 8、落实项目生态环境修复措施,与周边环境协调:防止地质滑坡、山洪爆发 而引发的次生环境灾害发生;加强项目区环境绿化、美化、硬化,确保建成后绿地 率不低于 20%, 无裸露植被。
- 9、落实项目污染治理资金。逗硬实施经审批的环境影响报告表中所提各项污 染及生态环境治理措施, 杜绝因项目实施而带来的各种环境污染和安全隐患; 雨
- (污) 水管网和污水处理设施等隐蔽工程在覆土之前须经我局执法人员现场核实符 合环保要求后方可覆土隐蔽,同时做好施工隐蔽记录和摄留隐蔽工程影像资料。
 - 10、其他注意事项,按报告表所提防治污染措施落实。
- 三、该项目建设必须严格执行环境保护"三同时"制度, 主体工程投入使用前, 各项环保设施必须建成,并按规定完成建设项目竣工环境保护验收,经验收合格, 项目主体工程方可投入使用。否则,将按国务院《建设项目环境保护管理条例》之 相关规定进行处理。

表五 验收监测标准

验收监测标准见表 5-1。

表 5-1 污染物排放验收执行标准表

类 别	环评标准		验收标准					
		《工业企业厂界环境噪声排放		《工业企业厂界环境噪声排放				
噪	标准	标准》(GB12348-2008)2 类	标准	标准》(GB12348-2008)表 1				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		标准		中2类标准				
)	昼间	60dB (A)	昼间	60dB (A)				
	夜间	不运行	夜间	不运行				
		《声环境质量标准》		《声环境质量标准》				
声	标准	(GB3096-2008)表1中2类标	标准	(GB3096-2008) 表 1 中 2 类标				
环		准		准				
境	昼间	60dB (A)	昼间	60dB (A)				
	夜间	不运行	夜间	不运行				

表六 验收监测结果及评价

6.1 工况监测

验收监测期间,该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行,满足验 收监测的要求, 工况见表 6-1 (详见附件):

生产负荷 设计日生产能 实际日生产能 产品名称 序号 日期 力 (m³) 力 (m³) (%) 93.75 2017.2.20 750 2017.2.21 740 92.50 商品混凝土 800 1 95 2018.10.24 760 2018.10.25 95 760

表 6-1 工况说明

备注:项目设计年产24万 m³商品混凝土。年生产天数300天。

6.2 质量控制与质量保证

- 1、验收监测期间,生产工况满足验收监测的规定和要求。
- 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法,选择目前适用的国家和 行业标准分析方法、监测技术规范, 其次是国家环保部推荐的统一分析方法或试 行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测质量管理技术导则》 (HJ630-2011)、《环境监测技术规范》等技术规范要求,进行全过程质量控制。
- 3、验收监测采样和分析人员,具有环境监测资质合格证;所有监测仪器、 量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。
 - 4、监测前后对噪声仪进行校正,测定前后声级差<0.5 dB(A)。
- 5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数 10%的 加标回收和平行双样分析。
 - 6、监测报告严格执行"三审"制度。

6.3 监测内容

本次验收对项目进行 2 次验收监测, 2017 年 2 月 20 日、21 日对噪声进行建 设,后续建设单位对厂区废水、废气进行整改,于 2018年 10月 24日、25日对 噪声进行重新,对敏感点声环境进行补充监测,以下对第二次监测内容进行描述。 监测布点见图 6-1。

			表 6-2 验收监测内容基本信息表										
		测点编号	测点位置	主要声源									
	监测	1#	1# 食堂及宿舍北侧厂界外 1 m, 高 1.2 m 处										
厂界	布点	2#	2# 料场东北侧厂界外 1 m, 高 1.2 m 处										
デックト 噪声		3#	料场东南侧厂界外 1 m, 高 1.2 m 处	· 搅拌楼									
监测		4#	机修间西侧厂界外 1 m, 高 1.2 m 处										
	监测 频次		连续监测 2 天,昼间 2 次/天										
	监测 方法												
		测点编号											
声环	监测 布点	5#	项目西侧厂界外约 15 m 红庙村 6 组农户(木高 1.2 m 处										
境质 量监	,	6#	6# 项目南侧厂界外约 30 m 红庙村 6 组农户(何氏)户外 1 m 高 1.2 m 处										
测	监测 频次	连续监测2天,昼间2次/天											
	监测 方法												
	V 52	120m	○ 1# B ■ 1# □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	↑1 河 流									

图 6-1 布点示意图 ●: 噪声源 △: 敏感点噪声检测点 ▲: 其 他噪声检测点

其它厂

○2# (环境空气)

30m

北风

6.4 噪声监测结果及评价

该项目噪声检测结果见表 6-3。

	表 6-3	噪声检测结果及评价表	单位:	dΒ	(A)
--	-------	------------	-----	----	-----

		衣 0-3 除尸位	例	X VI V	1次 平匹:	ub (A	1)					
检测日 期	点位编号	点位名称	主要声源	检测时段	检测时间	测量 值	背景值	检测 结果	排放限值			
201810 24	1.44	宿舍北侧厂界 外			09:11-09:14	55.8	49.4	55				
	1#	1 m,高 1.2 m 处			14:03-14:06	55.6	49.0	55				
	2#	料场东侧厂界 外			09:16-09:19	53.4	49.3	51				
	2#	1 m,高 1.2 m 处		昼间	14:09-14:12	53.0	49.2	51				
	3#	料场南侧厂界 外			09:31-09:34	54.4	48.7	53				
		1 m,高 1.2 m 处			14:23-14:26	54.0	48.9	52	60			
	4#	机修间西侧厂 界外			09:41-09:44	52.6	47.9	51				
		1 m,高 1.2 m 处	搅拌		14:35-14:38	53.0	48.2	51				
	1#	宿舍北侧厂界 外	楼		09:09-09:12	55.2	48.7	54				
		1 m,高 1.2 m 处			13:34-13:37	55.5	48.8	54				
	2#	料场东侧厂界 外			09:14-09:17	53.6	49.2	52				
201810	2#	1 m,高 1.2 m 处			13:39-13:42	53.4	48.8	51				
25	3#	料场南侧厂界 外			09:31-09:34	54.4	48.5	53				
	3#	1 m,高 1.2 m 处			13:56-13:59	54.7	48.1	54				
	4#	机修间西侧厂 界外						09:44-09:47	53.1	48.2	51	
	'+ #	1 m, 高 1.2 m 处			14:11-14:14	52.8	47.9	51				

注: 1、噪声检测期间风速范围: 24 日 0.6-1.1 m/s, 25 日 0.7-1.2 m/s;

2、点位经纬度: 1# N: 31°31′32.79″, E: 107°07′56.29″;

2# N: 31°31′32.14″, E: 107°08′02.07″;

3# N: 31°31′27.79″, E: 107°07′55.23″;

4# N: 31°31′28.86″, E: 107°07′51.00″;

检测结果表明: 2018年10月24、25日验收监测期间,项目厂界环境噪声 昼间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1中2类标准要求。

6.5 声环境监测结果及评价

该项目声环境检测结果见表 6-4。

		表 6-4 声环境检测结	吉果及评 位							
检测日期	点位编号	点位名称	功能 区类 别 段 段		检测时间	检测结 果	标准限值			
		项目西侧厂界外约			09:47-09:57	52.6				
201810	5#	15 m 红庙村 6 组农 户 (杜氏) 户外 1 m, 高 1.2 m 处			14:44-14:54	52.0				
24		项目南侧厂界外约		昼	10:06-10:16	48.4				
	6#	30 m 红庙村 6 组农 户 (何氏) 户外 1 m, 高 1.2 m 处	2		15:01-15:11	48.2	60			
		项目西侧厂界外约	2	间	09:51-10:01	52.3	60			
201810	5#	15 m 红庙村 6 组农 户(杜氏)户外 1 m, 高 1.2 m 处			14:17-14:27	52.5				
25		项目南侧厂界外约			10:08-10:18	48.0				
23	6#	30 m 红庙村 6 组农 户 (何氏) 户外 1 m, 高 1.2 m 处			14:36-14:46	47.9				

注: 1、噪声检测期间风速范围: 24 日 0.6-1.1 m/s, 25 日 0.7-1.2 m/s;

2、点位经纬度: 5# N: 31°31′28.02″, E: 107°07′50.95″;

6# N: 31°31′27.04″, E: 107°07′55.75″。

检测结果表明: 2018年10月24、25日验收监测期间,敏感点声环境质量 噪声昼间监测结果均满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中2类标准。

表七 环境管理检查

7.1 项目执行环保法律法规情况检查

该项目按照国家有关环境保护的法律法规,执行了环境影响评价制度,履行 了建设项目环境影响审批手续。在该项目建设过程做到了主体工程与配套环保设 施同时设计,同时施工、同时使用,执行了"三同时"制度。


7.2 环保机构的设置、环境管理制度及环保档案检查

平昌颐和建材有限公司的环保工作配置了环保管理人员兼职1名,主要负责 污水处理系统日常管理和清理以及危废转运等环保工作。公司制定了《环境保护 管理制度》,在其中明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。




7.3 环保档案管理情况检查


与项目有关的各项环保档案资料(环评报告表、环评批复、环保设备档案等)、 环保设施运行、维修记录,危废转运记录、废水拉运记录等文件由办公室保管。





危废台账





废水清运记录

废水清运记录

7.4"三同时"执行情况及环保设施运行、维护情况

本项目环保审批手续(见监测表附件)齐全。项目总投资1500万元,其中 环保投资 244.7 万元(其中固废和噪声环保投资为 7 万元),占工程总投资的 16.3%。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施 工、同时使用,执行了"三同时"制度。

7.5 固体废弃物处置情况检查

一般固废: 生产废料和沉淀池沉淀物进入污水处理设备处理后回用于生产; 除尘器和密闭车间收集的粉尘回用到工艺过程中,不外排; 职工生活垃圾由市政 环卫部门统一清运;实验室试验废块交由四川新华阳建筑工程有限责任公司作建 材使用: 废机油收集后暂存于危废暂存间交由有资质的单位进行处理(目前由达 州市正龙再生资源服务部转运处置,协议和台账见附件);含油废棉纱手套根据 《危险废物名录》(2016年)纳入"豁免名单",混入生活垃圾交环卫部门处置。

7.6 环评批复落实情况检查

环评批复落实情况检查见表 7-1。

	表 7-1 环评及批复中环保措施	蓝落实情况对照表
项目	环评批复	落实情况
噪声	项目营运期主要噪声为搅拌机、装载机、水泵、风机等设备噪声和车辆运输噪声,结合外环境关系,合理优化噪声源位置,强化噪声防治措施,采取合理布局,选用低噪声设备,采用隔声、减震、消声、加强交通管理等措施,	已落实。通过合理布置噪声源位置,强化噪声防治措施,采取合理布局,选用低噪声设备,采用隔声、减震、消声、加强交通管理等措施降噪。
	合理安排生产时间,控制夜间生产,避免在午休时间 12:00 至 14:00、夜间 22:00 至次日早 6:00 和中高考期间进行生产作业,确保噪声场界达标。	已落实,项目夜间未生产。厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准
	严格落实和优化固体废物污染防治措施,加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理,防止二次污染。根据国家有关规定,按照"减量化、资源化、无害化"原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置。	已落实。对固废进行分类收集、处理 和处置
固废	废机油等危险废物需设置专用收集容器,定期交由危废资质单位进行处置,并做好危废 转移联单记录,确保不造成二次污染;	已落实。废机油等危险废物用油桶收 集,定期交由危废资质单位进行处 置,每次转移均做好危废转移联单记 录。
	场区设置生活垃圾分类收集桶若干,用于临时堆放该项目区产生的生活垃圾,做到分类收集,日产日清,由县城环卫部门统一清运进行无害化处理;	已落实,厂区设置有生活垃圾桶若 干,由县城环卫部门统一清运进行无 害化处理。
	对生化池池底污泥清掏每年至少 1-2 次,同时搞好病菌消杀,污泥处置要防止环境二次污染。	己落实,生化池每半年清掏一次。

7.7 公众意见调查

验收期间对项目周围居民及员工进行调查,发放公众意见调查表30份,收 回公众意见调查表 28 份,回收率 93.3%。调查人群文化程度从小学到高中,均 在附近居住或工作。公众意见调查表见附件,调查结果统计见表 7-2。

	表 7-2 公众意见调查统计表 单位:人														
调查	近内容				调金	查结果									
被调查者	 居住地与	200m 内	200m~1	1km~5 km			5 km 外			,					
该工程	足的距离	2 人	26 人	人 0人				0人							
您对该项目	环保工作的	很满	意		较满意	较满意		满意	未填		填				
态	度	2 人			26 人		0人		0人		人				
	项目对您的	大气 污染	水污 染	噪 污	声 染	' ' -		废渣 污染	没 ⁷ 影		未填				
土安环	境影响是	0人	. 0人 0人		人	. 28人		0人	0)	\	0人				
该项目建	该项目建 工作方面		有可承	受	有不	可承受	Ž	无影	响		未填				

设对您的		响	负面影响	负面影响		
影响 主要体现		12 人	0人	0人	16人	0人
在	生活方面	有正影 响			无影响	未填
		0人	0 人	0 人	28 人	0人
	学习方面	有正影 响	有可承受 负面影响	有不可承受 负面影响	无影响	未填
		0人 0人 0人		28 人	0人	
	娱乐方面	有正影 响	有可承受 负面影响	有不可承受 负面影响	无影响	未填
		0人	0人	0人	28 人	0人

经统计本次被调查人员对该项目环保表示很满意和较满意态度的占 100%。

7.8 应急措施检查

平昌颐和建材有限公司编制有《突发环境事件应急预案》,同时配备了灭火 器、消防栓等相应的消防设施。项目环评阶段提出风险防范和应急主要针对废水 未经处理排入进入地表水体和事故排放废气。为了避免生产用水未经处理排入外 环境,以及废气未经处理直接排入环境空气,因此一旦出现事故,需要立即停止 生产,尽快检修。

表八 验收监测结论及建议

结论

- 1、本验收监测表是针对 2017 年 2 月 20、21 日和 2018 年 10 月 24、25 日运 行及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下:
 - 2、各类污染物及排放情况
 - (1) 噪声

2018年10月24、25日验收监测期间,项目厂界环境噪声昼间监测结果均 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准要 求。

(2) 声环境

2018年10月24、25日验收监测期间,敏感点声环境质量噪声昼间监测结 果均满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中2类标准。

(3) 固体废弃物

生产废料和沉淀池沉淀物讲入污水处理设备处理后同用干生产:除尘器和密 闭车间收集的粉尘回用到工艺过程中,不外排; 职工生活垃圾由市政环卫部门统 一清运:实验室试验废块交由四川新华阳建筑工程有限责任公司作建材使用:废 机油收集后暂存于危废暂存间交由有资质的单位进行处理(目前由达州市正龙再 **生资源服务部转运处置**);含油废棉纱手套根据《危险废物名录》(2016 年) 纳入"豁免名单",混入生活垃圾交环卫部门处置。

3、公众意见调查结果

经统计本次被调查人员对本项目环保工作持很满意和较满意态度的占被调 香总人数的100%。

综上所述, 平昌颐和建材有限公司平昌颐和商品混凝土建设项目总投资 1500 万元,其中环保投资 244.7 万元(其中固废和噪声环保投资为 7 万元), 环保投资占总投资的 16.3%。本项目执行了国家有关环境保护的法律法规, 环境保护审批手续齐全,履行了环境影响评价制度,项目配套的环保设施按 "三同时"要求设计、施工和投入使用,运行基本正常。公司内部设有专门的 环境管理机构,建立了环境管理体系,环境保护管理制度较为完善,环评报 告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实,所测污染物达标排放,

建议通过竣工环境保护验收。	
建议	
1、严格执行环保管理制度,加强对环保设施运行	亍情况的管理与检查,确保
污染物长期、稳定达标排放。	

建设项目工程竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章):

填表人(签字):

项目经办人(签字):

	项目名	称	平昌颐	和商品混凝土致	建设项目		项目代码		/ 建设地址 四川省平昌县江口镇红庙村 6 社							5社	
	行业类别 C3029		C3029	C3029 其他水泥类似制品制造			建设性质		■新建 □改扩建 □ 技术改造								
	设计生产	能力	年产	24万 m³商品剂	混凝土		实际生产能力		年产 24 万 m³ 商品混凝土			环ì	平单位	四川省核工业辐射测试防护院			
	环评文件审批机关			 平昌县环境保护	局		审批文号		平环建[20]	16]110 号		环评	文件类型	报告表			
建设项目	开工日	期		2011-5			竣工日期		2013	-12		排污许可	证申报时间		/		
	环保设施设	计单位		/		环	不保设施施工单	单位	/			本工程排泡	亏许可证编号		/		
78.11	验收单	位	平昌	昌颐和建材有限	公司	环	环保设施监测单位		四川省华检技术检测服务有限公司			验收监	测时工况		达 75%以上		
	投资总概算(万元)		1500		环保	保投资总概算(万元)		45.1			所占比	公例 (%)	3				
	实际总投资			1500		环	环保投资(万元)		244.7			所占比	公例 (%)	16.3			
	废水治理 (万元)		82.1 废	气治理 (万元)	155.6	噪	操声治理 (万元	亡) 4	固体废物治	理(万元)	3	绿化及生态	(万元) /	其他(万	元)	/	
	新增废水处理	新增废水处理设施能力		/		新增废气处理设施能力		拖能力	/			年平均	工作时间		2400h/a		
	运营单位		平長	昌颐和建材有限	公司	运营	_{营单位} 统一社	会信用代码	1 组织机构代码)	91511923N	[A62]	D3YU0C	验收时间		2018-11		
	污染物			本期工程实际 排放浓度(2)			本期工程产生量(4)	本期工程自身 消减量(5)	身 本期工程实 际排放量(6)	本期工程核定 排放总量(7)		Ľ程"以新带 消减量(8)	全厂实际排放 量(9)		区域平衡替代消减量(11)		
	废水	:	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
污染物	化学需		/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
排放达	安人炎		/	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	
标与总	<u> </u>		/	/	/	/		/	/	/		/ /		/	/	/	
量控制		-	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
(工业建设项			/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
建设坝	工业粉		/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
填)			/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
	工业固体	废物	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
	与项目有关	悬浮物	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
	的其他特征	总磷	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	
	污染物	/	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/	

平昌颐和商品混凝土建设项目竣工环境保护验收监测表

注:1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。2、(12) = (6) - (8) - (11), (9) = (4) - (5) - (8) - (11) + (1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;水污染物排放浓度——毫克/升;大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年

注释

附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目总平面布置图

附图 3 项目外环境关系图

附图 4 环保设施照片

附件

附件1 备案文件

附件 2 执行环境标准的函

附件 3 环境影响报告表审查批复

附件 4 工况说明

附件 5 食堂未建设说明

附件 6 实验室废试块处置协议

附件7 生化池排污清理协议及生化池清理照片和台账

附件8 废机油处置协议及处置单位资质

附件9 废机油台账、危废转移联单

附件 10 营业执照

附件11 公众意见调查(样表4份)

附件 12 厂房租赁协议

附件 13 检测报告及检测单位资质